Processo Geral nº 001/2026

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2026

A **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACIQUE DOBLE,** torna público para conhecimento dos interessados, que realizará contratação direta por dispensa de licitação, em conformidade com o art. 75, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como com o Decreto Legislativo nº 015/2023, visando à: Contratação de serviços técnicos de engenharia, compreendendo a execução dos serviços técnicos elencados no ANEXO ÚNICO desta manifestação. Os interessados poderão apresentar propostas adicionais ou manifestações de interesse, devidamente formalizadas e assinadas, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de publicação deste aviso.

As propostas devem ser enviadas por e-mail em formato **PDF**, para o seguinte endereço eletrônico: secretaria@camaracaciquedoble.rs.gov.br

Informações adicionais: No Site: https://www.camaracaciquedoble.rs.gov.br/ ou pelo telefone: **(54) 99352-5641 - E-mail**: secretaria@camaracaciquedoble.rs.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE,
EM 26 DE OUTUBRO DE 2026.

CLAUDIO PAULO FORTUNA
Presidente

ANEXO ÚNICO

Poder Legislativo Municipal de Tupanci do Sul

RAZÃO SOCIAL:					
CNPJ:					
ENDEREÇO:					
MUNICÍPIO:				**CEP:**	
TELEFONE		**E-MAIL:**			
RESPONSÁVEL:					
CPF: DO RESPONS.					
Endereço do Respons.					

OBJETO

Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia e/ou arquitetura para levantamento, elaboração de projetos e especificações técnicas destinados à readequação da área externa de acesso à Câmara Municipal de Vereadores de Cacique Doble/RS, contemplando a integração do corredor lateral existente à circulação de acesso, a remodelação da escadaria, a adequação da rampa existente, a substituição integral do revestimento da calçada e dos pisos de circulação, a implantação de corrimãos e demais elementos necessários à segurança e à acessibilidade, bem como a elaboração de planilha orçamentária, memorial descritivo e acompanhamento técnico dos serviços, conforme as normas técnicas aplicáveis e as condições verificadas no local.

DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

1. Levantamento técnico e diagnóstico da situação existente

Realizar vistoria e levantamento técnico das áreas externas de acesso à Câmara Municipal, abrangendo a escadaria, a rampa atualmente existente, o corredor lateral situado à direita de quem acessa o prédio, os patamares, a calçada e os elementos de proteção e circulação. Deverão ser identificados os níveis, desníveis, dimensões, inclinações, condições dos revestimentos, drenagem superficial, interferências construtivas e demais características necessárias à elaboração de uma solução técnica segura, funcional e acessível.

2. Projeto de readequação da circulação e integração do corredor lateral

Elaborar projeto para integrar o corredor lateral existente à área de acesso com escadaria, promovendo sua conexão funcional com a circulação externa e com o acesso principal da Câmara Municipal. A solução deverá prever a reorganização dos espaços e dos percursos, eliminando descontinuidades, obstáculos e pontos de risco, de modo a proporcionar circulação segura, contínua e compatível com as condições de acessibilidade exigidas pelas normas técnicas vigentes.

3. Remodelação da escadaria e adequação da rampa existente

Elaborar projeto para remodelação da escadaria externa, com revisão de sua configuração, largura, quantidade e dimensionamento dos degraus, patamares, níveis de chegada e demais elementos construtivos, conforme levantamento e avaliação técnica. A intervenção deverá corrigir irregularidades e condições que possam ocasionar tropeços, escorregamentos ou quedas, garantindo uniformidade dos degraus, estabilidade, segurança e condições adequadas de utilização.

A solução definitiva deverá ser estabelecida pelo responsável técnico, considerando a geometria do terreno, os desníveis existentes e a possibilidade de implantação de percurso acessível. A escadaria, isoladamente, não deverá ser considerada substituta da rota acessível necessária ao ingresso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

4. Adequação da rota acessível

Projetar uma rota acessível que assegure, dentro das condições técnicas e físicas do local, o deslocamento seguro e contínuo até o acesso à Câmara Municipal, observando os requisitos aplicáveis de largura livre de circulação, inclinação, áreas de manobra, patamares, desníveis, sinalização e demais elementos necessários. Caso a adequação da rampa existente não seja tecnicamente viável, deverá ser estudada e especificada solução alternativa de acesso acessível, devidamente justificada no projeto.

5. Substituição integral dos pisos e revestimentos

Prever a remoção das lajotas e dos revestimentos existentes na calçada, nos patamares e nos demais trechos de circulação abrangidos pela intervenção, incluindo as peças quebradas, soltas, trincadas ou deterioradas. O projeto deverá especificar a preparação e regularização da base, os materiais de assentamento, os revestimentos novos e os acabamentos necessários à execução adequada do serviço.

Os novos pisos deverão apresentar superfície regular, firme, estável, resistente ao desgaste e antiderrapante, inclusive em condições de umidade, sendo adequados ao uso externo e ao trânsito de pedestres. Deverão ser evitados ressaltos, peças soltas, juntas excessivamente abertas, desníveis e outras irregularidades que possam comprometer a circulação ou causar acidentes. Também deverão ser previstas as inclinações necessárias ao escoamento da água, sem prejuízo da acessibilidade.

6. Projeto e instalação de corrimãos e elementos de proteção

Elaborar projeto para substituição, adequação ou instalação dos corrimãos e guarda-corpos existentes, conforme a necessidade identificada no levantamento técnico. Os novos elementos deverão atender aos parâmetros aplicáveis das normas técnicas de acessibilidade e segurança, incluindo posicionamento, alturas, continuidade, dimensões de pega, prolongamentos, fixação, resistência, acabamento e ausência de arestas ou extremidades perigosas.

Deverão ser previstos corrimãos nas escadas e rampas conforme as exigências normativas, bem como guarda-corpos e elementos de proteção nos locais em que houver risco de queda. Os materiais e os sistemas de fixação deverão ser apropriados ao ambiente

externo, resistentes à corrosão e ao uso contínuo, com acabamento que proporcione durabilidade, segurança e facilidade de manutenção.

7. Projeto técnico, detalhamentos e responsabilidade profissional

Elaborar os projetos e detalhamentos necessários à compreensão e à execução dos serviços, incluindo plantas, cortes, vistas, cotas, níveis, indicação de materiais, dimensões, inclinações, especificações de corrimãos e guarda-corpos e demais informações pertinentes. Os documentos deverão ser acompanhados da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), conforme a habilitação do profissional responsável e as atividades contratadas.

8. Planilha orçamentária e memorial descritivo

Elaborar planilha orçamentária detalhada, com a identificação dos serviços, unidades de medida, quantitativos, custos unitários e totais e demais elementos necessários à estimativa do custo da intervenção. A composição dos custos deverá adotar referências oficiais adequadas, quando aplicáveis, com indicação da base de preços utilizada e da respectiva data de referência.

Elaborar memorial descritivo contendo as soluções propostas, os materiais especificados, os procedimentos executivos, os critérios de acabamento e os requisitos mínimos de qualidade e desempenho. Os documentos deverão abranger todos os serviços previstos nos projetos, de forma compatível entre si e suficiente para subsidiar a futura contratação e execução da obra ou dos serviços.

9. Acompanhamento técnico

Prestar acompanhamento técnico dos serviços previstos, conforme as condições estabelecidas no contrato, verificando a conformidade da execução com os projetos, as especificações, os materiais indicados e as normas técnicas aplicáveis. O acompanhamento deverá incluir orientações técnicas, registro de inconformidades identificadas, indicação de medidas corretivas e manifestação técnica sobre eventuais ajustes necessários, respeitadas as atribuições do responsável técnico e do fiscal do contrato.

NORMAS E REQUISITOS APLICÁVEIS

Os projetos e as especificações deverão observar a legislação vigente relativa à acessibilidade, especialmente a Lei Federal nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), a Lei Federal nº 10.098/2000 e as normas técnicas aplicáveis, incluindo a ABNT NBR 9050 e a ABNT NBR 16537, em suas versões vigentes e pertinentes ao objeto.

A solução deverá priorizar a acessibilidade, a segurança dos usuários, a durabilidade dos materiais, a facilidade de manutenção e a integração funcional dos espaços existentes, cabendo ao profissional responsável justificar tecnicamente eventuais condicionantes ou limitações físicas do local.

RESULTADO ESPERADO

Disponibilização de projetos e documentos técnicos completos, compatibilizados e acompanhados das respectivas responsabilidades técnicas, que permitam a contratação e a execução da readequação da área externa de acesso à Câmara Municipal, com integração do corredor lateral, remodelação da escadaria, implantação de rota acessível, substituição dos pisos e adequação dos corrimãos e elementos de proteção, proporcionando melhores condições de acessibilidade, segurança, circulação e conservação do espaço público.

CÂMARA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE,
EM 26 DE OUTUBRO DE 2026.

CLAUDIO PAULO FORTUNA
Presidente